



Santa Cruz, 04 de febrero del 2019

Señores: BANCO ECONOMICO Presente.-

REF.: COTIZACION ELABORACION DE VALLA UNIPOLAR

De nuestra mayor consideración:

Nos es grato dirigirnos a Uds. A los efectos de hacerles llegar el siguiente detalle:

VALLA UNIPOLAR

ITEM	CANTIDAD	DIAS DE	COSTO	COSTO
		ENTREGA	UNITARIO (\$)	TOTAL (\$)
Construcción de letrero unipolar pilón de tubo de 24" pared 3/8 de 13.5 mts correas de 0.15 x 0.15 de fierro liso de 3/8 Soporte para correa de angular 2 1/2 x 1/4.Paneles con tubin estructural de 0.25 x 0.25 x 0.90 con calamina nro. 28. base profundidad 1,50 mts x 1,50mts x1,50 mts con canastillo de fierro 1/2 y vaciado con hormigón ciclópeo. Panel de 10 x 4 y 12 mts de altura. Doble cara. Incluye instalación de dos reflectores de iluminación, con bajo consumo de energía.	1	30	10,990.00	10,990.00
TOTAL (\$)				10,990.00
TOTAL (BS)				76,490.40

INCLUYE IMPUESTOS DE LEY





GESTION DE PERMISO E INSTALACION DE LONA

ITEM	CANTIDAD	DIAS DE ENTREGA	COSTO UNITARIO (Bs)	COSTO TOTAL (Bs)
GESTION Y PAGO DE PERMISO EN LA ALCALDIA	1	10	4,430.00	4,430.00
IMPRESIÓN E INSTALACION DE LONA DE 10 X 4 IMPRESIÓN EN 1440 DPIS.	1	1	2,600.00	2,600.00
TOTAL (Bs)				7,030.00
TOTAL (\$)				1,010,06

INCLUYE IMPUESTOS DE LEY

Cualquier consulta comunicarse al celular 69360449, o a los correos mencionados en la parte inferior de esta página, con gusto atenderé sus consultas.

Atentamente:

Paola Bolivar
Jefa Regional Santa Cruz.
paolabolivar@gruporegional.com
www.gruporegional.com

